1 TE-1/2022;TE-1/2022 Modificación Integral de la LAMT 45kV 2ª Fase;02;02;Modificación integral de la actual línea de 45kV. Intercalando nuevos apoyos y sustituyendo parte de los actuales. Sustitución del conductor por LA-180 e instalar cable de fibra óptica como salvaguarda. La longitud 3,76km. Código TI-5VX;330500,00;0;0;358545,23;1
2 TE-2/2022;TE-2/2022 Nueva LSMT 30kV Entre CT Coronilla y CT Molino;02;02;Instalación de una nueva línea subterránea para la unión de 2 centros de transforación en Mas de las Matas y poder eliminar un tramo aéreo sobre la población. La longitud 0,76km. Código TI-18UX;103317,44;0;0;112084,65;1
3 TE-3/2022;TE-3/2022 Adecuación de apoyos;02;02;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
4 TE-4/2022;TE-4/2022 Sustitución de vanos;02;02;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
5 TE-1/2023;TE-1/2023 Modificación Integral de la LAMT 45kV 3ª Fase;02;02;Modificación integral de la actual línea intercalando y sustituyendo apoyos. Instalando nuevo conductor LA-180. Longitud de la línea 7,4km. TI-5VX;570250,00;0;0;618639,69;1
6 TE-2/2023;TE-2/2023 LAMT Cierre Anillo La Cuba-Portell Fase Teruel;02;02;Construcción de una nueva línea 20kV que unirá los municipios de La Cuba y Portell para anillar 2 localidades en Antena. Longitud de la línea en la parte de La Cuba 0,5km. Código TI-9VY;32000,00;0;0;34715,42;1
7 TE-3/2023;TE-3/2023 Adecuación de apoyos;02;02;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
8 TE-4/2023;TE-4/2023 Sustitución de vanos;02;02;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
9 TE-1/2024;TE-1/2024 LAMT Calanda-Castelserás;02;02;Modificación integral de la actual línea intercalando y sustituyendo apoyos. Instalando nuevo conductor LA-180. Longitud de la línea 7,4km. TI-9UZ;555187,00;0;0;602298,49;2
10 TE-2/2024;TE-2/2024 LAMT Cañada-Cerollera;02;02;Modificación integral de la actual línea intercalando y sustituyendo apoyos. Instalando nuevo conductor LA-110. Longitud de la línea 4,9km. TI-9UZ;394800,00;0;0;428301,54;2
11 TE-3/2024;TE-3/2024 Adecuación de apoyos;02;02;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
12 TE-4/2024;TE-4/2024 Sustitución de vanos;02;02;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
13 TE-5/2022;Líneas Baja tensión provincia de Teruel;02;02;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja tensión en varios municipios de la Provincia de Teruel, para mejorar la calidad de suministro;41395,00;0;0;44907,65;2
14 TE-5/2023;Líneas Baja tensión provincia de Teruel;02;02;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja tensión en varios municipios de la Provincia de Teruel, para mejorar la calidad de suministro;15000,00;0;0;16272,85;2
15 TE-5/2024;Líneas Baja tensión provincia de Teruel;02;02;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja tensión en varios municipios de la Provincia de Teruel, para mejorar la calidad de suministro;15000,00;0;0;16272,85;2
16 TE-8/2023;TE-8/2023 Reconectador Belmonte;02;02;Instalación de un reconectador en la derivación a Belmonte de San José. TI-106V;25000,00;0;0;27121,42;1
17 TE-8/2024;TE-8/2024 Masadetes (Mas de las Matas);02;02;Instalación de un reconectador en la derivación línea Masadetes (Mas de las Matas). TI-106V;25000,00;0;0;27121,42;2
18 TE-6/2022;TE-6/2022 Supervisión avanzada BT;02;02;Consiste en la instalación e integración de elementos parapoder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;100000,00;0;0;108485,70;2
19 TE-7/2022;TE-7/2022 Sitema telecomunicación para la digitalización;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;75000,00;0;0;81364,27;1
20 TE-9/2022;TE-9/2022 Sistemas de comunicaciones;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;30000,00;0;0;32545,71;2
21 TE-6/2023;TE-6/2023 Supervisión avanzada BT;02;02;Consiste en la instalación e integración de elementos para poder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;75000,00;0;0;81364,27;2
22 TE-7/2023;TE-7/2023 Sitema telecomunicación para la digitalización;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;25000,00;0;0;27121,42;1
23 TE-12/2023;TE-12/2023 Sistemas de comunicaciones;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;15000,00;0;0;16272,85;2

```
TE-6/2024;TE-6/2024 Supervisión avanzada BT;02;02;Consiste en la instalación e integración de elementos para poder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;100000,00;0;0;108485,70;2
TE-7/2024;TE-7/2023 Sitema telecomunicación para la digitalización;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;50000,00;0;0;54242,85;2
TE-10/2024;TE-10/2024 Sistemas de comunicaciones;02;02;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;15000,00;0;0;16272,85;2
TE-8/2022;TE-8/2022 CT Coronilla (Mas de las Matas);02;02;Modificación y ampliación del CT Coronilla, aumentando la capacidad del transformador y sustituyendo el embarrado actual por celdas aisladas. TI-28B;35207,00;0;0;38194,56;1
TE-9/2023;TE-9/2023 CT Aguaviav Vallado;02;02;Modificación y ampliación del CT Aguaviva Vallado, aumentando la capacidad del transformador y sustituyendo el embarrado actual por celdas aisladas. TI-28B;35207,00;0;0;38194,56;1
TE-10/2023;TE-10/2023 CT La Cuba;02;02;Modificación del CT La Cuba, ampliando potencia y mejorando la operatibilidad con la máquina y con la red;30598,00;0;0;33194,45;2
TE-11/2023;TE-11/2023 CT La Cerollera;02;02;Cambio de un transformador intemperie por un transformador de caseta, aumentando la potencia de la máquina;35207,00;0;0;38194,56;2
TE-9/2024;TE-9/2024 CT Monroyo;02;02;Modificación del CT Monroyo, sustituyendo la aparamente al aire por celdas de gas;12000,00;0;0;13018,28;2
CS-1/2022;DC 20kV entre TC La Lloma-CR Central de Fuel Tramo AP 5-24;10;10;Construcción de un nuevo doble circuito aéreo a 20kV entre el Triple Circuito de La Lloma y CR Central de Fuelen Morella, Tramo AP 5-24. Conductor LA-180 y longitud 2,86km;265950,00;0;0;288517,71;1
CS-2/2022;LSMT a 20kV entre apoyo n° 0701-19 y CR Traiguera;10;10;Construcción de una nueva línea subterránea a 20kV que conecte una línea aérea existente con un nuevo centro de reparto en la zona de la Curva en Traiguera. Conductor RHZ1 1x240mm2 Al y longitud 0,12km;15761,64;0;0;17099,13;1
CS-3/2022;Modificación de un apoyo MT de la línea Traiguera-La Jana;10;10;Modificación del apoyo n° 0801-01 de la actual línea aérea de 20kV entre Traiguera y La Jana;7900,00;0;0;8570,37;1
CS-5/2022;LAMT Entronque Mirambel-límite de provincia;10;10;Modificación de la LAMT actual desde el apoyo de derivación a Mirambel hasta un apoyo situado en el límite de provincia. Sustituir conductor tipo LA-56 por LA-78. Longitud 1,6km;83225,60;0;0;90287,87;2
CS-6/2022;Adecuación de apoyos;10;10;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-7/2022;Sustitución de vanos;10;10;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-1/2023;Modificación LAMT a Bel;10;10;Modificaión de los 2 últimos vanos de la LAMT a Bel, con el objetivo de eliminar la MT aérea cercana al municipio. Conductor tipo LA-56, longitud 0,15km;7500,00;0;0;8136,43;1
CS-2/2023;Modificación LAMT entre CR Palos a Todolella;10;10;Sustitución de la actual línea aérea de 20kv que une los centros de reparto de Palos y Todolella. La nueva línea sustituirá el conductor actual (LA-80) por LA-110. La longitud será de 5km;308975,00;0;0;335193,69;1
CS-3/2023;Adecuación de apoyos;10;10;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-4/2023;Sustitución de vanos;10;10;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-1/2024;Línea Alta Tensión aérea 20kV entre La Menadella y Palos;10;10;Sustitución de la actual línea aérea a 20kV por otra línea aérea de 20kV entra La Menadella y CR de Palos. Se sustituye el actual conductor LA-80 por LA-180. La longitud es de 6km;429132,00;0;0;465546,85;2
CS-2/2024;Adecuación de apoyos;10;10;Adecuación para sustituir o modificar apoyos existentes en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-3/2024;Sustitución de vanos;10;10;Intercalar apoyos en vanos excesivamente largos para alargar la vida útil de la instalación y sustitución de conductores en mal estado;45000,00;0;0;48818,56;2
CS-8/2022;Líneas subterráneas BT desde CT La Curva en Traiguera;10;10;Realización de una serie de líneas subterráneas de BT desde el CT La Curva en Traiguera hasta la red existente de la localildad. Condutor 3x XZ1 1x240mm2 Al + 1xRVK 1x95mm2 Cu;12000,00;0;0;13018,28;2
CS-9/2022;Líneas Baja tensión provincia de Castellón;10;10;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja
```

```
tensión en varios municipios de la Provincia de Castellón, para mejorar la calidad de suministro;59136,00;0;0;64154,10;2
47 CS-5/2023;Líneas Baja tensión provincia de Castellón;10;10;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja tensión en varios municipios de la Provincia de Castellón, para mejorar la calidad de suministro;59136,00;0;0;64154,10;2
48 CS-4/2024;Líneas Baja tensión provincia de Castellón;10;10;Modificacción o realización de nuevas líneas de baja tensión en varios municipios de la Provincia de Castellón, para mejorar la calidad de suministro;20000,00;0;0;21697,14;2
49 CS-12/2022;Instalación posición convenciona intemperie LAMT Mirambel;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea de Mirambel para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;1
50 CS-20/2022;Instalación Reconectador LAMT a CR Palos;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea a CR Palos para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;2
51 CS-21/2022;Instalación posición convencional intemperie LAMT Catí;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea de Catí para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;2
52 CS-22/2022;Instalación Reconectador LAMT Tronchon;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea de Tronchón (Olocau del Rey) para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;2
53 CS-23/2022;Instalación Reconectador LAMT Masías Todolella;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea de Masías Todolella para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;2
54 CS-4/2022;Instalación Reconectador LAMT Portell;10;10;Instalación de una posición convencional intemperie en la línea de Portell para hacer una mayor selectivadad de la red, asilar una posible falta de esa línea y mejorar la flexibilidad de la red;25000,00;0;0;27121,42;2
55 CS-10/2023;Moificación Centro de reparto Entronque ;10;10;Modificación del actual centro de reparto de Entronque Morella, sustituyendo los elementos con aislamiento al aire por posiciones blindadas;180000,00;0;0;195274,26;1
56 CS-10/2022;Sistema de supervisión avanzada BT Comunidad Energética;10;10;Consiste en el sistema de supervisión avanzada en la red de baja tensión de una Comunidad energética;50000,00;0;0;54242,85;2
57 CS-11/2022;Red de comunicaiones para la digitalización;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;75000,00;0;0;81364,27;2
58 CS-17/2022;Sistema de almacenamiento BT;10;10;Consiste en el sistema de almacenamiento vinculado a una  Comunidad energética;100000,00;0;0;108485,70;2
59 CS-18/2022;Sistema de supervisión avanzada BT;10;10;Consiste en la instalación e integración de elementos para poder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;50000,00;0;0;54242,85;2
60 CS-19/2022;Red de comunicaciones;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;30000,00;0;0;32545,71;2
61 CS-6/2023;Sistema de supervisión avanzada BT;10;10;Consiste en la instalación e integración de elementos para poder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;75000,00;0;0;81364,27;2
62 CS-7/2023;Red de comunicaiones para la digitalización;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;50000,00;0;0;54242,85;1
63 CS-8/2023;Sistema de almacenamiento BT;10;10;Consiste en el sistema de almacenamiento vinculado a una  Comunidad energética;50000,00;0;0;54242,85;2
64 CS-9/2023;Red de comunicaiones ;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;15000,00;0;0;16272,85;2
65 CS-5/2024;Sistema de supervisión avanzada BT;10;10;Consiste en la instalación e integración de elementos para poder realizar una supervisión avanzada en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación;100000,00;0;0;108485,70;2
66 CS-6/2024;Red de comunicaiones para la digitalización;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los
```

diferentes puntos de supervisión avanzada y de sensorización de la red;50000,00;0;0;54242,85;2
CS-7/2024;Sistema de almacenamiento BT;10;10;Consiste en el sistema de almacenamiento vinculado a una Comunidad energética;50000,00;0;0;54242,85;2
CS-8/2024;Red de comunicaiones ;10;10;Implantación de puntos de comunicación para conectar los diferentes equipos de la red al centro de control;15000,00;0;0;16272,85;2
CS-15/2022;Centro de Tranformación de La Jana;10;10;Modificación Centro de Transformación en La Jana. Con la instalación de un nuevo transformador de 630kVA 20kV B1-B2;40888,00;0;0;44357,63;1
CS-13/2022;Centro de Transformación zona La Curva en Traiguera;10;10;Construcción de un nuevo Centro de Transformación en zona La Curva de Traiguera. Con la instalación de un nuevo transformador de 630kVA 20kV B1-B2;40888,00;0;0;44357,63;1
CS-14/2022;Centro de Transformación de La Pobla de Benifassà;10;10;Modificación del centro de transformación actual. Con al instalación de celdas telemandadas y ampliando la potencia del transformador;40888,00;0;0;44357,63;1
CS-16/2022;Centro de Transformación La Font Traiguera;10;10;Modificación del centro de transformación actual. Con al instalación de celdas telemandadas y ampliando la potencia del transformador;35555,00;0;0;38572,09;2
CS-11/2023;Centro de Transformación Ares;10;10;Modificación del centro de transformación actual. Con al instalación de celdas telemandadas y ampliando la potencia del transformador;40888,00;0;0;44357,63;2
CS-12/2023;Nuevo CT Bel;10;10;Construcción de un nuevo centro de transformación en Bel, aumentando su potencia y sacando el edificio de la zona urbana;26378,00;0;0;28616,36;2
CS-13/2023;Nuevo CT Entronque Morella;10;10;Modificación de transformación en la zona del Entronque de Morella;66701,00;0;0;72361,05;2